「名古屋港フェーズ別高潮・暴風対応計画（木材）」

フェーズ		気象庁の情報	港長の勧告	人命の安全確保、情報伝達等				物流機能の維持		
				情報共有・提供	体制	施設管理の指示等	その他	移動・退避	資材保護等	動かない資産
台風 最接近の 1～5日 前	Ⅰ	台風進路予報・台風に関する気象情報 波浪注意報 強風注意報	第一警戒	・社員への気象情報提供 ・社員の状況把握 ・警戒体制を関係者に連絡	・対策本部設置	・社屋,事務所の状況確認 （飛散、転倒被害の防止）	・荷主又は出荷地との調整		・流木対策の準備 （水面貯木場） ・あばの連結による 第二貯木場の出入り口封鎖 ・筏と係留杭のもやい取り強化 ・陸側に接する面の筏の連結強化 （陸上貯木場） ・ワイヤー結束による転落防止措置 ・化繊ロープの共締めによる転落防止強化 （製材品置き場） ・高積及び不安定な製材品を荷繰りし、転落防止措置	・台風対策用備品,タオル, 給水シート（土のうの数量, ビニールシート他）の確認 および補充
台風 最接近の 1日前	Ⅱ					・社屋,事務所の浸水対策実施 ・対策備品の準備 （小型発電機、照明、工具用品）		・倉庫内外の移動可能な設備の退避 ［状況に応じて実施］	（水面貯木場） ・筏を貯木場へ収容 ・あばによる第二貯木場の 出入り口封鎖の強化 ・こう門上段扉の閉鎖	
				・社員への避難指示 （自治体の避難指示に基づく） ・社員の安全確認 ・交通機関・道路の状況把握		・社屋・事務所の 防水補強,浸水対策実施 （閉鎖、施錠状況の確認 土のう設置など） 【状況に応じて実施】	・作業の中止 ［各社でタイミングを判断して実施］	・外航船/内航船退避		・.倉庫及び倉庫内電源設備の 防水補強,浸水対策実施 （閉鎖、施錠状況の確認 土のう設置など） 【状況に応じて実施】
台風 最接近の 半日前	Ⅲ	（随時発表） 波浪警報又は波浪特別警報 暴風警報又は暴風特別警報 高潮注意報 高潮警報又は高潮特別警報	第二警戒							
	Ⅳ									
台風 最接近の 6時間前				・社員の安全確保 ・帰宅困難者対策［状況に応じて実施］ ・社員の安否確認 ・出勤,自宅待機の指示 （出勤前の場合）				・社用車の安全な場所への移動 ［状況に応じて実施］		
台風 最接近の 数時間前										
台風 最接近時										
台風 通過後										